


*Тавл*

"20" сентября 2019 г.

*И.о. директора ИКОИ*



\_\_\_\_\_ 2019 г.

Ярославская область Некоузский район

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт крыши здания учебно-производственных мастерских МОУ Воскресенской СОШ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 311,366 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 50,557 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 309,69 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Крыша 2 этажа</b>												
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-17-3 февраль 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,69; ЗПМ=19,68 НР (5587 руб.); 83% от ФОТ (6731 руб.) СП (4375 руб.); 65% от ФОТ (6731 руб.)	100 м2 покрытия кровли	1,7952	191,31	190,24	1,07		343	342	1	
2	ТЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-18-1 февраль 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,92; ЗПМ=19,68; МАТ=1,84 НР (10634 руб.); 83% от ФОТ (12812 руб.) СП (8328 руб.); 65% от ФОТ (12812 руб.)	100 м2 сменяемой обрешетки	1,7952	1533,31	362,86	16,08		2753	651	29	
3	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-023-01 февраль 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,94; ЗПМ=19,68; МАТ=3,41 НР (15111 руб.); 120%*0.9 от ФОТ (13992 руб.) СП (7731 руб.); 65%*0.85 от ФОТ (13992 руб.)	100 м2 кровли	1,7952	10419,16	382,84	144,05	13,34	18704	687	259	24

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4136 февраль 2019 г. МАТ=3,07	м2	-219	76,14				-16675			
5	Прайс Профлист оцинкованный С44-0,7*1000 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс февраль 2019 г. МАТ=6,54	м2	219	49,39				10816			
6	ФССЦпг01-01-01-043 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузка февраль 2019 г. ОЗП=11,19 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,13	3,53		3,53		22		22	
7	ФССЦпг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 400052 февраль 2019 г. ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,13	6,69		6,69		41		41	

## Раздел 2. крыша 1 этажа

8	ТЕРр58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-17-3 февраль 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,69; ЗПМ=19,68 НР (2826 руб.): 83% от ФОТ (3405 руб.) СП (2213 руб.): 65% от ФОТ (3405 руб.)	100 м2 покрытия кровли	0,912	191,31	190,24	1,07		174	173	1	
9	ТЕРр58-18-1 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-18-1 февраль 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,92; ЗПМ=19,68; МАТ=1,84 НР (5407 руб.): 83% от ФОТ (6514 руб.) СП (4234 руб.): 65% от ФОТ (6514 руб.)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,912	1533,31	362,86	16,08		1398	331	15	
10	ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-023-01 февраль 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,94; ЗПМ=19,68; МАТ=3,41 НР (7672 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (7104 руб.) СП (3925 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (7104 руб.)	100 м2 кровли	0,912	10419,16	382,84	144,05	13,34	9502	349	131	12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4136 февраль 2019 г. МАТ=3,07	м2	-111,3	76,14				-8474			
12	Прайс Профлист оцинкованный С44-0,7*1000 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс февраль 2019 г. МАТ=6,54	м2	111,3	49,39				5497			
13	ФССЦпг01-01-01-043 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузка февраль 2019 г. ОЗП=11,19 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,48	3,53		3,53		9		9	
14	ФССЦпг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 400052 февраль 2019 г. ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,48	6,69		6,69		17		17	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								24127	2533	525	36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								181429	49849	5030	708
Накладные расходы								47237			
Сметная прибыль								30806			
<b>Итого по смете:</b>											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								79307			
Кровли								179505			
Погрузо-разгрузочные работы								31			
Перевозка грузов автотранспортом								629			
Итого								259472			
В том числе:											
Материалы								126550			
Машины и механизмы								5030			
ФОТ								50557			
Накладные расходы								47237			
Сметная прибыль								30806			
НДС 20%								51894,4			
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>311366,4</b>			



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Составил техник МКУ "Комплексный центр НМР": Мальцева А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Описание

Система

Система

Система

Система

№ п/п	Наименование	Классификация	Ед. изм.	Кол.	Средств			Средств		
					Всего	В том числе	В том числе	Всего	В том числе	В том числе
Итого 1. Всего 2 строк										
1	Трубы	Трубы стальные, диаметр 100 мм, длина 3 м	шт.	10	10	0	0	0	0	0
2	Трубы	Трубы стальные, диаметр 150 мм, длина 3 м	шт.	5	5	0	0	0	0	0